ANALYSERAPPORT 584762

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.02.2026
Bilag:

Sulsted Stationsby Vandværk
Strindbergparken 44
9381 Sulsted
Jørgen Bertelsen

LAB nr:	26-02358, Prøve nr. 728176	**Prøvetager:**	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Niels Anesens Vej primære forsyningsom	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	27.01.2026 14:08 - 27.01.2026 14:13
Prøvested:	Sulsted Stationsby VV, Ledningsnet - Jupiter 192632	**Prøvetagningssted:**	Troldelunden 2, 9381, børnehave, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	27.01.2026 - 04.02.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.7**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**3.8**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**51**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**2**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.003**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	26-02359, Prøve nr. 728139	**Prøvetager:**	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Total olie	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - VOC-kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	27.01.2026 14:08 - 27.01.2026 14:13
Prøvested:	Sulsted Stationsby VV, Niels Ane.Vej - Jupiter 70182	**Prøvetagningssted:**	Troldelunden 2, 9381, børnehave, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	27.01.2026 - 04.02.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
C6H6-C10	**<2.5**	µg/L	-	10		2.5	M-0153 DS 9377-2 Mod.	20%
C10-C25	**<5**	µg/L	-	10		5	M-0153 DS 9377-2 Mod.	20%
C10-C25	**<5**	µg/L	-	10		5	M-0153 DS 9377-2 Mod.	20%
Total CH	**Ej påvist**	µg/L	-	10		2.5	M-0153 GC-FID	20%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Sulsted Stationsby Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 04.02.2026

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.